

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa budynku zgodnie z ekspertyzą hali przemysłowo-magazynowej nr 9A

DATA OPRACOWANIA : 29.11.2018

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Przedmiary przybliżone, są opracowaniem wyłącznie o charakterze pomocniczym. Wykonawca przed wyceną prac musi wykonać wizję lokalną i zapoznać się z miejscowymi warunkami i szczegółowo z ekspertyzą. Wszelkie roboty tymczasowe i pomocnicze należy uwzględnić w cenach jednostkowych robót podstawowych.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.11.2018

Data zatwierdzenia



PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Zabezpieczenia pasa dolnego - zaprawy naprawcze			
1	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu malowanego	m ²		
d.1	0801-02	6.4	m ²	6.400	
				RAZEM	6.400
2	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie z korozji odsłoniętej stali zbrojeniowej o śr. do 12 mm - ręcznie	m		
d.1	0805-01	8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
3	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej o śr. do 12 mm	m		
d.1	0807-01	8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
4	ZKNR C-2	Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji żelbetowej z betonu B 17,5-B 30 - pow. sufitowa	m ²		
d.1	0808-12	6.4	m ²	6.400	
				RAZEM	6.400
5	ZKNR C-2	Reprofilacja podłoża. Zabezpieczenie powłokowe powierzchni betonu - powłoka akrylowa, dwukrotne malowanie powierzchni sufitowych	m ²		
d.1	0816-04	6.4	m ²	6.400	
				RAZEM	6.400
2		Naprawa rys			
6	KNR-W 2-02	Isolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych uszczelniaczem dekarским R,S=0,3- rysy szersze	m		
d.2	0616-06	Wyszczególnienie robót:			
	kalk. własna/	1. Oczyszczenie podłoża.			
	analogia	2. Zaizolowanie szczelin poziomych uszczelniaczem dekarским	m	104.200	
		104.2		RAZEM	104.200
7	KNR-W 2-02	Isolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych uszczelniaczem dekarским R,S=0,3- rysy mniejsze	m		
d.2	0616-06	Wyszczególnienie robót:			
	kalk. własna/	1. Oczyszczenie podłoża.			
	analogia	2. Zaizolowanie szczelin poziomych uszczelniaczem dekarским	m	245.800	
		245.8		RAZEM	245.800
3		Remont ocieplenia komory klimatycznej			
8	KNR 0-23	Rozebranie istniejącego docieplenia R,S=0,2, M=0	m ²		
d.3	2614-01		m ²	238.000	
	kalk. własna/	238		RAZEM	238.000
	analogia				
9	KNR 0-23	Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki	m ²		
d.3	2614-01	238	m ²	238.000	
	kalk. własna			RAZEM	238.000
10	KNR-W 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²		
d.3	1603-02		m ²	238.000	
	kalk. własna	238		RAZEM	238.000
11	KNR 2-02	Czas pracy rusztowań grupy 1			
d.3	r.16	(poz.:8,9)			
	z.sz.5.15				
4		Wynajem urządzeń specjalnych			
12		Wynajem urządzeń specjalnych założenie 5 dni po 10 h = 50 m-g	m-g		
d.4	kalk. własna	50	m-g	50.000	
				RAZEM	50.000
5		Pozostałe prace			
13		Wykonanie projektu klapy (przy osi 9-10, A)	kpl.		
d.5	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR K-05	Montaż wylazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym	kpl.		
d.5	0406-02		kpl.	1.000	
	kalk. własna	1		RAZEM	1.000
15	KNR 2-14	Montaż drabinek i wylazów ratowniczych o 6 kotwach mocujących	kg		
d.5	0915-02	150	kg	150.000	
				RAZEM	150.000
16		Barierki demontowalne - wg opisu tech.	kpl.		
d.5	kalk. własna				



PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
17		Wywóz i utylizacja gruzu	m ³		
d.5	kalk. własna				
	poz.8	30.00*0.015	m ³	0.450	
	poz.17	238.00*0.15	m ³	35.700	
				RAZEM	36.150

Starszy specjalista
ds. Inwestycji i Infrastruktury
Anna Pawlik
Lp. LUB/0247/OWOK/05

