

Wrocław, dnia 10.04.2019

PIT-Radwar S.A. Oddział Wrocław
ul. Krakowska 64

Zaproszenie do złożenia oferty kosztowej (w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj”) na terenie przy ul. Krakowskiej 64 we Wrocławiu:

1. Wykonanie parkingu dla samochodów osobowych (30 miejsc postojowych 2,5 x 5,0 m) wraz z powierzchnią manewrowo – dojazdową,
2. Wykonanie ogrodzenia z paneli pełnych i słupków żelbetowych o wysokości 2m oraz nadstawek z drutu kolczastego w kształcie litery V na odcinku ok. 75 mb.
3. Wykonanie ok. 155 m² chodnika wzdłuż bud „D”.

1. Zamawiający:

PIT – Radwar S.A. z siedzibą przy ul. Poligonowej 30 04-051 Warszawa
Oddział Wrocław, ul. Krakowska 64, 50-425 Wrocław

2. Tryb zamówienia:

Wybór oferty po negocjacjach

3. Miejsce realizacji zamówienia:

Teren PIT – Radwar S.A. – Oddział Wrocław, ul. Krakowska 64, 50-425 Wrocław

4. Podstawa zamówienia:

Potrzeby własne Oddziału Wrocław

5. Przedmiot zamówienia:

1. Wykonanie parkingu dla samochodów osobowych (30 miejsc postojowych 2,5 x 5,0 m) wraz z powierzchnią manewrowo – dojazdową, obejmuje:
 - a) Wykonanie projektu budowlanego obejmującego również projekt instalacji odwodnieniowej, ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami – w tym uzyskanie ewentualnej zgody na wycinkę drzewa, jeżeli zajdzie taka potrzeba.
 - b) Uzyskanie decyzji UM Wydz. Architektury i Budownictwa o zatwierdzeniu projektu i udzieleniu pozwolenia na budowę, a po zakończeniu budowy opracowanie dokumentacji powykonawczej (w tym geodezyjnej, ze zgłoszeniem zmian do zasobów kartograficznych włącznie) i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (- jeżeli będzie wymagane w decyzji o pozwoleniu na budowę).
 - c) Wykonanie wszystkich robót zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz sztuką budowlaną - w tym wywóz i utylizacja odpadów powstałych w trakcie robót.
2. Wykonanie ogrodzenia z paneli i słupków pełnych, żelbetowych, o wysokości 2m oraz nadstawek z drutu kolczastego w kształcie litery V na odcinku ok. 75 mb. – z uzupełnieniem podmurówki wywozem i utylizacją odpadów powstałych w trakcie robót.
3. Wykonanie ok. 155 m² chodnika o szerokości 2,1 m wzdłuż bud „D”.
 - a) Wykonanie koryta o głębokości ok. 40 cm na długości ok. 62 mb i szerokości 2,1 m
 - b) Wykonanie podbudowy z warstwy odsączającej (piasek) 10 cm i kruszywa granitowego o frakcji 0-31,5 grubość warstwy gr.15 cm
 - c) Montaż obrzeża betonowego o wym. 8x30x100 na ławie betonowej z betonu B15 na długości ok. 61mb,
 - d) Wymiana krawężnika drogowego wzdłuż krawędzi jezdni asfaltowej na dł. ok. 65 m



- e) Ułożenie kostki betonowej gr 8 cm szarej na podsypce granitowej o frakcji 0-0,5.
- f) Wykonanie spoinowania ułożonej kostki piaskiem o frakcji 0-0,2.
- g) Wywóz i utylizacja odpadów powstałych w trakcie robót.

6. Zakres obejmujący złożenie oferty:

- przedstawienie kalkulacji cenowej opisu jak w pkt. 5 – należy wycenić każdą z poz. pkt. 5 osobno oraz podać cenę łączną (podać również podstawę wyceny – np. kalkulacja własna, kosztorys ofertowy w oparciu KNR).

7. Termin wykonania robót: maj - wrzesień 2019 r.

8. Formuła zlecenia – umowa o roboty budowlane

9. Termin i forma składania ofert:

Do dnia 26.04.2019 na adres mailowy: jan.perek@pitradwar.com, wymagane jest załączenie w kopii: KRS/CEIDG.

10. Termin związania ofertą : 100 dni

11. Inne

Dla właściwego skalkulowania robót celowym jest zapoznanie się z obiektem realizacji zamówienia po uprzednim zaawizowaniu spotkania z osobą kontaktową: Jan Perek tel. 601-991912

KIEROWNIK BUDOWY
mgr inż. Jan Perek
upr. Nr 594/RT PITR SL K/BO/5019/07

Pełnomocnik Członka Zarządu
ds. Oddziału Wrocław PIT-RADWAR S.A.

Zbigniew Knapczyński