



Załącznik nr 2 do Warunków Przetargu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podjazdu do bramy wjazdowej na halę produkcyjną nr 3A, uzupełnienie posadzki w pomieszczeniu deszczowni w hali 3A oraz remont częściowy nawierzchni jezdni i chodnika na terenie siedziby Zamawiającego przy ul. Poligonowej 30 w Warszawie

2. Zakres prac obejmuje:

a) Uzupełnienie posadzki w pomieszczeniu deszczowni w hali 3A wraz z usunięciem ubytków:

- wykonanie wewnętrznego progu wjazdowego do pomieszczenia deszczowni (ok.6,15m x 3,15 m)
- naprawa posadzki lastrykowej wraz z nacięciami (ok.12,5*6,15)
- wykucie istniejącego kątownika i zabetonowanie na jego miejsce dwuteownika (ok.10 mb.)
- malowanie farbą wodoodporną z oznaczeniem BHP kraty ściekowej WEMA (ok. 5,1 m x1,3 m)
- usunięcie gruzu i pozostałości po wykonanych pracach wraz z ich utylizacją
- uprzątnięcie terenu

b) Wykonanie podjazdu do bramy wjazdowej na halę produkcyjną 3A:

Należy dostosować wymiary, kształt (geometrię) podjazdu, do poruszających się pojazdów. (Szerokość zjazdu 8,0m, przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu nie mniejszym niż 5 m, nośność podjazdu powinna zapewnić przenoszenie obciążenia o nacisku na oś 100kN)

- rozebranie podłoża z betonu żwirowego (ok.14,25 m³)
- wykonanie koryta na całej szerokości podjazdu (ok.95,0m²) z zabezpieczeniem kanalizacji teletechnicznej oraz prowadzenie robót rozbiórkowych przy zastosowaniu przekopu kontrolnego,
- rozebranie ław i krawężników (ok.26m)
- ułożenie ław i krawężników betonowych (ok.26m)
- wyłożenie i utwardzenie podsypki na całej szerokości podjazdu (ok.95,0m²)
- wykonanie podbudowy (ok.95,0m²)
- wylanie nawierzchni betonowej (ok.95,0m²)
- usunięcie gruzu i pozostałości po wykonanych pracach
- uprzątnięcie terenu, posypanie terenu w odległości 1m od krawężnika ziemią urodzajną na grubość min. 10 cm i posianie trawy
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej



c) Remont częściowy nawierzchni jezdni między budynkami 1 i 9A oraz przełożenie kostki brukowej na chodniku wzdłuż budynku 1A i 9A

Zakres prac jest ujęty w załączonych przedmiarach robót, które są opracowaniami wyłącznie o charakterze pomocniczym.

- 3. Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej. Wizja lokalna będzie możliwa w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Brak wizji lokalnej nie upoważnia Oferenta do jakichkolwiek zastrzeżeń odnośnie zakresu, ceny lub warunków realizacji.**
- 4. Oferta powinna zawierać ilość poszczególnych robót oraz osobną wycenę każdego typu prac wraz z opisem tych prac. Ocena rozmiaru oraz kosztów robót należy do Oferenta i stanowi jego ryzyko.**
- 5. Termin wykonania prac: 6 tygodni od wprowadzenia na budowę**
- 6. Wymagania dotyczące organizacji robót budowlanych**
 - Wykonywanie ww. robót przy pracującym zakładzie
 - Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie robotami w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami w tym przepisami BHP, ppoż i ochrony środowiska
 - Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót w okresie trwania realizacji zadania, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót
 - w okresie trwania robót budowlanych Wykonawca będzie:
 - a) utrzymywał teren budowy w należyтым porządku,
 - b) materiały z demontażu segregował i składował w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu do czasu ich wywozu
 - Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę prac i za wszelkie materiały i urządzenia używane podczas robót od daty rozpoczęcia robót do potwierdzenia zakończenia robót przez Zamawiającego
 - roboty należy prowadzić w sposób zorganizowany, bez powodowania kolizji i przestojów, pod nadzorem osób uprawnionych i zgodnie z obowiązującymi przepisami normami
 - Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej
 - Wykonawca jest zobowiązany do oznaczenia i odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń itp. zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robót budowlanych
 - Wszystkie szkody powstałe z winy Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca jest zobowiązany usunąć we własnym zakresie i na własny koszt



7. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów budowlanych oraz urządzeń

- wszelkie wyroby stosowane przy pracach budowlanych, a także materiały użyte do ich montażu powinny posiadać wszelkie wymagane odpowiednimi przepisami świadectwa dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie
- Wyroby wbudowywane mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca przedstawi Zamawiającemu odpowiednie dokumenty zgodne z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych
- stosowanie materiałów winno być zgodne z instrukcjami i opisami producenta, Polską Normą oraz wytycznymi atestów dla danych materiałów