

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja posadzki w pomieszczeniu magazynowym

DATA OPRACOWANIA : 29.05.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.05.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		POSADZKA POD REGAŁAMI PÓLKOWYMI			
1 d.1	KNR-W 5-10 0323-03	Cięcie nawierzchni z betonu na głębokość 5 cm - mechanicznie	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
2 d.1	KNR-W 5-10 0323-04	Cięcie nawierzchni z betonu (następny 1 cm głębokości ponad 5 cm) - mechanicznie	m		
		Krotność = 9	m	30.000	
		30		RAZEM	30.000
3 d.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej do 5 cm	m ²		
		36	m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
4 d.1	KNR 4-01 0804-07 analogia	Zerwanie posadzki cementowej do 9 cm	m ²		
		Krotność = 1.4	m ²	36.000	
		36		RAZEM	36.000
5 d.1	KNR 4-04 0306-01 analogia	Rozebranie betonu podkładowego grubości do 12 cm	m ³		
		0.12*36.00	m ³	4.320	
				RAZEM	4.320
6 d.1	KNR-W 4-01 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku na głębokość 70 cm z odrzuceniem na odległość do 3 m	m ³		
		25.2	m ³	25.200	
				RAZEM	25.200
7 d.1	KNR-W 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³		
		25.2+36.00*0.14+4.32	m ³	34.560	
				RAZEM	34.560
8 d.1	KNR-W 4-01 0109-07 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km (grunt kat. IV)	m ³		
		34.56	m ³	34.560	
				RAZEM	34.560
9 d.1		Utylizacja ziemi	m ³		
		25.2	m ³	25.200	
				RAZEM	25.200
10 d.1		Utylizacja gruzu	m ³		
		34.56-25.20	m ³	9.360	
				RAZEM	9.360
11 d.1	KNR 2-02 1101-07 podbudowa z piasu	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym z zagęszczeniem o gr. 30 cm	m ³		
		36*0.30	m ³	10.800	
				RAZEM	10.800
12 d.1	KNR 2-31 0107-01 analogia	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - grubość warstwy po zagęszczeniu do 40 cm	m ³		
		14.4	m ³	14.400	
				RAZEM	14.400
13 d.1	KNR-W 2-02 1101-05	Podkłady betonowe o gr. 12 cmw budownictwie przemysłowym z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m ³		
		<i>Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 12/15 (B 15)</i>	m ³	4.320	
		36.00*0.12		RAZEM	4.320
14 d.1	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe R,S=0,3	m ²		
		Krotność = 2	m ²	54.000	
		54		RAZEM	54.000
15 d.1	KNR-W 2-02 0259-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane - Stal zbrojeniowa RB500W lub B500SP	t		
		665/1000	t	0.665	
				RAZEM	0.665
16 d.1	KNR-W 2-02 1101-03	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym - beton B15 zbrojona włóknem stalowym gr. 30 cm	m ³		
		<i>Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 25/30 (B 30)</i>	m ³	10.800	
		chudy beton 36.00*0.30		RAZEM	10.800
17 d.1	KNR-W 2-02 1116-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową z prętu fi 6 o oczkach 15x15	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		36.00	m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
18 d.1	KNR-W 2-02 1104-04	Listwa wtopiona w podkład przy posadzkach z tworzyw sztucznych	m		
		33	m	33.000	
				RAZEM	33.000
19 d.1	KNR-W 2-02 1104-05	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - wypełnienie szczelin dylatacyjnych	m		
		33	m	33.000	
				RAZEM	33.000
20 d.1	KNR 7-11 0602-02 analogia	Wykonywanie posadzek z mas żywicznych wewnątrz pomieszczeń - grubość warstwy do 5 mm	m ²		
		36	m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
21 d.1		Badania laboratoryjne / terenowe	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
22 d.1	kalk. własna	Wykonanie iniekcji ciśnieniowej pod ist. Posadzką na styku z nową posadzką.	m ²		
		Szer. 2,0 m			
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000