

ZAŁĄCZNIK A - Szacunkowe zestawienie roboczo-materiałowe dostosowania pomieszczenia nr 404 na piętrze 3 w Gdańsku do montażu komory klimatycznej							
Lp.	Opis zadania	Materiał				Robocizna PLN	Suma PLN
		j.m.	ilość	Cena jedn.	Cena PLN		
Prace projektowe							0,00 zł
1	Wykonanie projektu wykonawczego zasilania gwarantowanego dla monitoringu w Gdańsku na piętrze 3, zgodnie z poniższymi założeniami wykonania robót.	kpl.	1				0,00 zł
2	Projekt wykonawczy w zakresie robót ogólnobudowlanych wraz z analizą statyczną pod kątem posadowienia urządzenia	kpl.	1				0,00 zł
Prace w zakresie IE							0,00 zł
3	Przebudowa tablicy piętrowej w pom. nr 414 - Dobudowa rozłącznika bezpiecznikowego trójpolowego z wkładką 3x25A	kpl.	1		0,00 zł		0,00 zł
4	Dostawa i montaż nowej tablicy zasilającej 24 mod. n/t wraz wył. różnicowoprądowym 25A, 30mA, 4P oraz z zabezpieczeniem nadprądowym C16, 3P	kpl.	1		0,00 zł		0,00 zł
5	Dostawa oraz ułożenie kabla zasilającego projektowaną tablicę N2XH 5x6mm wraz z rurą bezhalogenową lub ułożony w worytku kablowym wraz z podłączeniem w tablicy	mb.	4		0,00 zł		0,00 zł
6	Dostawa oraz ułożenie kabla zasilającego gniazda wtyczkowe N2XH 5x2,5mm wraz z rurą bezhalogenową lub ułożony w worytku kablowym wraz z podłączeniem w tablicy	mb.	16		0,00 zł		0,00 zł
7	Dostawa i montaż gniazda 400V, 3F+N+PE, 32A wraz z rozłącznikiem	kpl.	1		0,00 zł		0,00 zł
8	Uruchomienie instalacji	kpl.	1				0,00 zł
9	Wykonanie uszkodzonych zabezpieczeń ppoż. Przy przejściu przez ściany (ochrona bierna)	kpl.	2		0,00 zł		0,00 zł
10	Wykonanie pomiarów ochronnych wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej oraz wraz z aktualizacją schematu rozd. zasilającej oraz rzutu instalacji elektrycznych Zamawiającego.	kpl.	1		0,00 zł		0,00 zł
Prace w zakresie robót ogólnobudowlanych							0,00 zł
11	Demontaż drzwi do pomieszczenia 404, powiększenie otworu w ścianie g-k na nowe drzwi	kpl.	1		0,00 zł		0,00 zł
12	Montaż nowych drzwi o szerokości dostosowanej do gabarytów urządzenia	kpl.	1		0,00 zł		0,00 zł
13	Demontaż i montaż części sufitu podwieszanego w pomieszczeniu 404, na korytarzu i w pomieszczeniu 414	kpl.	1		0,00 zł		0,00 zł
14	Wykonanie posadzki pod komorę klimatyczną	kpl.	1		0,00 zł		0,00 zł
15	Wykonanie badań: szczelność, drożności, ciągu przewodów kominowych potwierdzone protokołem przeprowadzenia kontroli przewodów kominowych (opinia kominiarska)	kpl.	1		0,00 zł		0,00 zł
16	Roboty wykończeniowe	kpl.	1		0,00 zł		0,00 zł
				SUMA	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Opracował Robert Kasak, Anna Pawlik