

Przedmiar robót

ADAPCTACJA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W PIWNICY NA SZATNIE I ZAPLECZE SOCJALNE DLA ZAŁOGI ORAZ ADAPTACJĘ NA

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
1. ROBOTY ZEWNĘTRZNE				
1.1. Roboty ziemne - wykopy				
1	KNR 4-01 0102/05	Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5m, głębokości do 3,0m w gruncie kategorii III	m3	25,44
2	KNR 4-01 0107/01	Odeskowanie wykopów wąsko przestrzennych o szerokości do 1,5m na głębokość do 3m	m2	16,96
1.2. Osuszenie ścian piwnicy metodą iniekcji				
3	KNR 0-39 0101/05	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murach o grubości 3 cegieł o normalnej twardości z wykonaniem otworów w 1 lub 2 poziomach metodą iniekcji grawitacyjnej	m	6,4
1.3. Zasypanie wykopów				
4	KNR 4-01 0105/02	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii III	m3	23,744
2. ROBOTY WEWNĘTRZNE				
2.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
5	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	38
6	KNR 4-01 0354/08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2	m2	23,2
7	Kalkulacja indywidualna	Demontaż ścianki szkalnej w pom. 1a	kpl	1
8	KNR 4-01 0349/04	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowej	m3	18,252
9	KNR 4-01 0329/05	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowej	m3	0,801
10	KNR 2-02 1207/01 analogia	Demontaż balustrady schodowej	m	4,8
11	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych	m2	216,48
12	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	377,8
13	KNR 4-04 1101/02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku	m3	40,099
14	KNR 4-04 1101/05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km (Krotność= 9)	m3	40,099
15	Kalkulacja indywidualna	/Zmieszane odpady betonu, gruzu, odpadów ceramicznych, i elementów wyposażenia /Oплата за утилизацию зг з Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 października 2008r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 196, poz. 1217) Załącznik nr 2 pozycja 831 17 01 06	t	72,178
2.2. ŚCIANY WEWNĘTRZNE				
16	KNR 9-09 0402/09	Ściana szkieletowa grubości 125mm z płyt GKF 12,5mm w systemie Knauf W 112 z okładziną obustronną dwuwarstwową płytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym z wypełnieniem wełną mineralną gr. 6cm	m2	53,634
17	KNR 9-09 0402/12	Ściana szkieletowa grubości 125mm z płyt GKFI 12,5mm w systemie Knauf W 112 z okładziną obustronną dwuwarstwową płytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym z wypełnieniem wełną mineralną gr. 6cm	m2	16,531
18	KNR 9-09 0405/06	Obudowy szybów instalacyjnych w systemie Knauf W626 na szkielecie metalowym pojedynczym na profilu CW 75 z okładziną jednostronną płytami gipsowo-kartonowymi, z wypełnieniem wełną mineralną, z pokryciem dwukrotnym - obudowy szachtów instalacyjnych	m2	20,897
19	KNR 9-09 0405/03	Obudowy misek ustępowych w systemie Knauf W625 na szkielecie metalowym pojedynczym na profilu CW 75 z okładziną jednostronną płytami gipsowo-kartonowymi GKF, z pokryciem jednokrotnym	m2	8,125
2.3. ŚCIANY WEWNĘTRZNE - WYKOŃCZENIE				
20	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	776,751

Przedmiar robót

ADAPCTACJA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W PIWNICY NA SZATNIE I ZAPLECZE SOCJALNE DLA ZAŁOGI ORAZ ADAPTACJĘ NA

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
21	KNR 4-01 0711/09	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach - przyjęto 20% pwoerzchni ścian parteru	m2	155,35
22	KNR 2-02 2006/02	Okładziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie na paskach	m2	249,164
23	KNR 2-02 2006/02	Okładziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie na paskach -- sanitariaty	m2	136,427
24	KNR K-04 0301/03	Tynki ścian gipsowe jednowarstwowe, wewnętrzne grubości 10mm z gipsu tynkarskiego wykonywane ręcznie na podłożu betonowym	m2	71,758
25	KNR K-04 0305/03	Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych	m2	278,062
26	KNR K-04 0305/01	Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	m2	747,501
27	KNR AT-22 0101/03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2	142,623
28	KNR AT-22 0204/02	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm, PARADYŻ Inspiration Beige lub równorzędny	m2	164,286
29	KNR K-09 0302/01	Zagrunтовanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych	m2	1168,57
30	KNR K-09 0302/02	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych - farba akrylowa	m2	1168,57
31	KNR K-09 0302/03	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych - farba akrylowa	m2	1168,57
		2.4. POSADZKI		
32	NNRNKB 202 1130/01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2	16,12
33	NNRNKB 202 1130/02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2	807,15
34	KNR AT-23 0101/03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2	372,76
35	NNRNKB 202 2805/05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm -GRES OPOCZNO KALLISTO KOLOR BEŻ 30x30 cm lub produkt równorzędny	m2	372,76
36	KNR-W 2-02 1120/02	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układanych na zaprawie klejowej - GRES OPOCZNO KALLISTO KOLOR BEŻ 30x30 cm lub produkt równorzędny	m2	7,2
37	NNRNKB 202 2809/02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 5x25 cm na zaprawie klejowej - płytki GRES OPOCZNO KALLISTO KOLOR BEŻ lub produkt równorzędny + listwa wykończeniowa PCV	m	228,63
38	KNR 2-02w 1124/03	Posadzki z wykładzin tekstylnych - wykładziny dywanowej w kafelkach- WYKŁADZINA DYWANOWA DESSO - Grids z wywnięciem na ściany wys. 5-7cm lub równorzędna	m2	139,893
39	KNR 2-02 1112/07	Posadzki z płytek PCW bez warstwy izolacyjnej - wykładzina PCV w płytach z wywnięciem na ściany wys. 5-7cm np. Tarkett lub równorzędna	m2	301,223
40	KNR 2-02w 1124/04	Posadzki - listwy przyściennie - profil PCV	m	237,78
41	KNR-W 2-02 1124/06 analogia	Listwy progowe ze stali kwasowej	m	9,2
		2.5. SUFITY		
42	NNRNKB 202 2702/01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm, np. Rockfon Logic lub równoważny	m2	872,762
		2.6. STOLARKA I ŚLUSARKA		
		2.6.1. Stolarka drzewiowa		
43	KNR 0-19 1024/07	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych - system profili aluminiowych, drzewi w kolorze brązowym RAL 8017, przeszkolone szkłem bezpiecznym, klamka, zamek dostosowany pod wkładkę patentową - wym. 90x200cm	m2	5,4

Przedmiar robót

ADAPCTACJA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W PIWNICY NA SZATNIE I ZAPLECZE SOCJALNE DLA ZAŁOGI ORAZ ADAPTACJĘ NA

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
44	KNR 0-19 1024/08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych - system profili aluminiowych, drzwi w kolorze brązowym RAL 8017, przeszklone szkłem bezpiecznym, pochwyt, samozamykacz, zamek dostosowany pod wkładkę patentową - wym. 150x200cm	m2	6
45	KNR 0-19 1024/08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych - system profili aluminiowych, drzwi w kolorze brązowym RAL 8017, przeszklone szkłem bezpiecznym, pochwyt, samozamykacz, zamek dostosowany pod wkładkę patentową, EI 60 - wym. 150x200cm	m2	9
46	KNR 2-02w 1022/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone-Drzwi skrzydło płytowe z płyty wiórowej otworowanej, okleina, ościeżnica MDF, okucia: zawiasy czopowe, klamka i pochwyt, zamek dostosowany pod wkładkę patentową - wym. 90x200cm	m2	19,8
47	KNR 2-02w 1022/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone-Drzwi skrzydło płytowe z płyty wiórowej otworowanej, okleina, ościeżnica MDF, okucia: zawiasy czopowe, klamka i pochwyt, zamek dostosowany pod wkładkę patentową, otowory wetylacyjne - wym. 90x200cm	m2	14,4
48	KNR 2-02w 1022/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone-Drzwi skrzydło płytowe z płyty wiórowej otworowanej, okleina HPL kolor biały, ościeżnica MDF, okucia: zawiasy czopowe, klamka , blokada łazienkowa, otowory wetylacyjne - wym. 90x200cm	m2	7,2
49	KNR 2-02w 1022/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone-Drzwi skrzydło płytowe z płyty wiórowej otworowanej, okleina, ościeżnica MDF, okucia: zawiasy czopowe, klamka - wym. 110x200cm	m2	2,2
50	KNR-W 2-02 1022/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, półtora i dwuskrzydłowe, fabrycznie wykończone-Drzwi skrzydło płytowe i panel nadrzwiowy z płyty wiórowej otworowanej, okleina, ościeżnica MDF, okucia: zawiasy czopowe, samozamykacz, klamka - wym. 140x200cm	m2	2,8
51	KNR-W 2-02 1203/01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2m2 - drzwi techniczne ognioodporne EI 60, poszycie skrzydła z płyty HDL, wypełnienie z mineralnej płyty ognioodpornej, okleina CPL w kolorze brązowym RAL 8017, ościeżnica metalowa, klamka z tworzywa sztucznego, zamek dostosowany pod wkładkę patentową - wym. 90x200cm	m2	14,4
52	KNR-W 2-02 1025/01	Ościeżnica regulowana	szt	25
2.6.2. Ścianki szklane				
53	KNR 0-19 1024/10	Montaż ścianek aluminiowych oszklonych na budowie-Ścianki w konstrukcji z profili AL-szklenie szkłem bezpiecznym gr. 6mm, doly panel wypełniony płytą MDF, profile w kolorze RAL 9007, wym. 646x250cm - S1	m2	16,15
54	KNR 0-19 1024/07	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych - drzwi z naświetlami, profile kolor RAL 9007, szkło bezpieczne, wym. 160x250cm - S2	m2	4
2.6.3. Balustrady schodowe				
55	KNR-W 2-02 1207/01	Balustrady schodowe prętowe wypełnione przymocowane do policzków śrubami lub spawane - balustrady systemowe ze stali nierdzewnej	m	4,8
2.7. WYPOSAŻENIE				
2.7.1. Łazienki				
56	KNR-W 2-02 1029/05	Kabina sanitarna systemowa ALSAMIT z drzwiami wys. 210cm	m	1,1
57	KNR-W 2-02 1029/05	Przegrody prysznicowe systemowe HPL wys. 210cm	m	8,32
58	Kalkulacja indywidualna	Zasłonka prysznicowa	kpl	7
59	Kalkulacja indywidualna	Wieszak ubraniowy pojedynczy	szt	7
60	Kalkulacja indywidualna	Pojemnik na ręczniki pojedyncze MERIDA - STELLA MAXI, wersja matowa	szt	3
61	Kalkulacja indywidualna	Elektryczna suszarka do rąk - MERIDA - SANIFLOW PLUS, stal chromowana matowa	szt	3

Przedmiar robót

ADAPCTACJA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W PIWNICY NA SZATNIE I ZAPLECZE SOCJALNE DLA ZAŁOGI ORAZ ADAPTACJĘ NA

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
62	Kalkulacja indywidualna	Kosz na odpady otwarty - MERIDA - STELLA MINI, wersja matowa	szt	3
63	Kalkulacja indywidualna	Pojemnik na papier toaletowy - MERIDA - STELLA MINI, wersja matowa	szt	2
64	Kalkulacja indywidualna	Szczotka do muszli z uchwytem - MERIDA, mocowana do ściany, wersja matowa	szt	2
65	Kalkulacja indywidualna	Lustro wym. 60x60cm wklejane w gł. glazury	m2	1,8
66	Kalkulacja indywidualna	Dozownik do mydła w młynie wiszący - MERIDA STELLA MINI	szt	6
67	Kalkulacja indywidualna	Blat POSTFORMING 60x640cm. laminat drewnopodobny - dąb naturalny	szt	1
68	Kalkulacja indywidualna	Blat POSTFORMING 60x134cm. laminat drewnopodobny - dąb naturalny	szt	1
69	KNR-W 2-15 0232/02	Brodzik prysznicowy KOŁO XENO 90cm	kpl	7
70	KNR-W 2-15 0137/09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o średnicy nominalnej 15mm - GROHE - New Tempesta Cosmopolitan	szt	7
71	KNR 2-15U2 0102/01 - analogia	Montaż gotowych elementów stelażu do zabudowy lekkiej	kpl	3
72	KNR 2-15u2 0104/01	Montaż misek ustępowych lejowych na gotowym elemencie montażowym	kpl	3
73	KNR 2-15u2 0104/01	Montaż misek ustępowych dla niepełnosprawnych na gotowym elemencie montażowym	kpl	3
74	KNR 2-15w 0230/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl	11
75	KNR-W 2-15 0216/03	Wpusty o średnicy 100mm	szt	4
76	KNR 2-15w 0135/01	Zawory czerpalne mosiężne ze złączką do węża d=15mm	szt	2
77	KNR 2-15w 0130/01	Zawory antyskażeniowe typ HA o średnicy nominalnej 15mm	szt	2
78	KNR 0-31 0107/05	Wykonanie podejść dopływowych elastycznych w oplocie stalowym o średnicy nominalnej 15mm do płuczek ustępowych	szt	3
79	KNR-W 2-15 0137/02	Baterie umywalkowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	11
80	KNR-W 2-15 0135/01	Zawory spustowe do płuczki o średnicy nominalnej 15mm	szt	3
		2.7.2. Zaplecza socjalne		
81	Kalkulacja indywidualna	Pojemnik na ręczniki pojedyncze MERIDA - STELLA MAXI, wersja matowa	szt	1
82	Kalkulacja indywidualna	Dozownik do mydła w młynie wiszący - MERIDA STELLA MINI	szt	1
83	Kalkulacja indywidualna	Szafka wisząca 92cm IKEA FAKTUM ABSTRAT kolor biały	szt	4
84	Kalkulacja indywidualna	Szafka stojąca 40cm IKEA FAKTUM ABSTRAT kolor biały	szt	2
85	Kalkulacja indywidualna	Szafka stojąca 80cm IKEA FAKTUM ABSTRAT kolor biały	szt	2

Przedmiar robót

ADAPCTACJA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W PIWNICY NA SZATNIE I ZAPLECZE SOCJALNE DLA ZAŁOGI ORAZ ADAPTACJĘ NA

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
86	Kalkulacja indywidualna	Szafka stojąca 60cm z szufladami IKEA FAKTUM ABSTRAT kolor biały	szt	2
87	Kalkulacja indywidualna	Blat IKEA FYNDING	szt	2
88	Kalkulacja indywidualna	Lodówka podblatowa AMICA BM130.3	kpl	2
89	KNR-W 2-15 0229/05	Zlewozmywak	szt	2
90	KNR-W 2-15 0218/02	Syfon z tworzywa sztucznego pojedynczy o średnicy 50mm	szt	2
91	KNR-W 2-15 0137/02	Baterie zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	2
92	Kalkulacja indywidualna	Stół 70x70x72cm	szt	2
93	Kalkulacja indywidualna	Krzesła	szt	6
94	Kalkulacja indywidualna	Szafa ubraniowa	kpl	1
		2.7.3. Szatnie		
95	Kalkulacja indywidualna	Szafa ubraniowa dwudzielna	kpl	70
96	Kalkulacja indywidualna	Ławka	kpl	19